

# Es fa el repàs asfàltic de carrers en mal estat

## DDGPLATJA D'ARO

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha iniciat els treballs de repàs del paviment asfàltic de diversos carrers del municipi. Es preveu una intervenció en 9.572 metres quadrats amb una inversió de 263.000 euros i un termini d'execució de dos mesos. El projecte també inclou diverses millores urbanes com són noves pavimentacions de carrers, la construcció de tres passos de vianants elevats o la instal·lació d'un nou reductor de velocitat.

Paral·lelament, l'empresa adjudicatària ampliarà els metres quadrats d'intervenció com a millora del projecte, amb un valor de 49.500 euros, sense cost per a l'Ajuntament, han informat fonts municipals.

Des de fa una dècada, l'Ajuntament fa anualment un projecte de repàs de l'asfalt a partir d'un treball d'inspecció per detectar el paviment en mal estat.

Les problemàtiques observades als carrers són bàsicament dues. La primera, i més freqüent, és el desgast de l'asfalt que provoca clots o la disgregació del gra. En aquestes situacions s'aplica una capa de 5 centímetres d'aglomerat asfàltic. La segona és el deteriorament del ferm per les arrels dels arbres, especialment el pi mediterrani, molt present a la zona centre de Platja d'Aro. En aquests casos primer s'eliminen les arrels que ho provoquen i tot seguit es col·loquen 15 centímetres de tot-u artificial i 7 d'aglomerat asfàltic en calent. En les dues situacions, es trenca prèviament el paviment existent amb tall de disc i es realitza també fressat lateral.

Font del document:

[http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/05/21/repas-asfaltic-carrers-mal/618257.html?utm\\_source=rss](http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/05/21/repas-asfaltic-carrers-mal/618257.html?utm_source=rss)