

# Platja d'Aro prepara la reurbanització de l'Eurocenter i hi destina 533.000 euros

Es preveu millorar les voreres, la il·luminació, canviar el sistema de canonades d'aigua i reposar part del mobiliari urbà



Imatge de la zona de l'Eurocenter on aviat començarà la reurbanització, com la substitució de les palmeres.

## PLATJA D'ARO | DDG

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro té previst executar ben aviat el projecte de reurbanització de l'àmbit de l'Eurocenter d'aquesta localitat, un espai públic de 10.147 metres quadrats delimitat entre l'avinguda de Castell d'Aro, l'avinguda de Luxemburg, l'avinguda Juli Garreta, i la urbanització dels Estanys. Dins l'àmbit d'actuació també s'inclouen alguns porxos interiors, que tot i ser de titularitat privada estan afectats a l'ús públic. La intervenció té un pressupost

de 533.103 euros (amb una subvenció aproximada del 40% per part del Puosc), sense que es generin contribucions especials, i amb un termini d'execució de vuit mesos.

L'Eurocenter es va desenvolupar a finals dels anys 80, i tot i que l'estat general dels serveis és correcte, segons l'Ajuntament, gràcies al manteniment realitzat d'acord amb els protocols municipals, darrerament algunes de les voreres s'han malmès considerablement a conseqüència de les arrels dels pins i dels til·lers que n'aixequen el paviment. D'altres s'han enfonsat (per mala previsió o execució de les capses base i subbase, agreujat per les filtracions d'aigua), i en alguns trams el pendent supera el 2% legalment permès. També l'asfalt dels carrers s'està esgotant, i part de les voreres estan poc il·luminades o hi ha fanals que no respecten les prescripcions actuals sobre contaminació lumínica, informa el consistori.

Les actuacions se centraran, bàsicament, a solucionar els problemes de les voreres (enderrocant el paviment i les vorades malmeses per reconstruir-les, i replantejant rasants), i a adequar i millorar la il·luminació pública d'aquestes voreres -la de la calçada es considera correcta- amb la instal·lació de lluminàries de 4,5 metres d'alçada, amb una distància d'entre 20 i 40 metres entre elles, segons el tram. Ja que s'actuarà en totes les voreres, se substituirà la canalització i el cablejat.

També s'aprofitarà per substituir les canonades actuals d'aigua potable -que en concret són de fibrociment- per altres de polietilè, i incorporar una canonada amb degoter integrat per regar arbres i vegetació. Segons l'Ajuntament, no hi ha actuacions previstes a les xarxes de baixa tensió, telecomunicacions o gas, un cop s'ha comprovat i valorat amb les companyies corresponents, el seu estat actual. El mobiliari urbà que es retiri serà canviat de nou, i es plantarà nou arbrat (bàsicament prunus, un pi i dos til·lers) en substitució de les palmeres actuals.

L'Eurocenter és un àmbit que data de 1988, on es va desenvolupar de forma conjunta la urbanització i l'edificació, en quatre illes d'aprofitament privat, on cadascuna de les construccions es van concebre com edificis únics, destinats a ús hotel·ler i de serveis, tot i que els darrers anys alguns han transformat el seu ús al residencial d'habitatges. En les illes hi ha espais interiors amb passatges privats i algunes zones porxades d'accés, de règim jurídic confós, però dels que, segons l'Ajuntament, es desprèn que són sistema viari, i per tant, de titularitat pública.

Font del document:

[http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2013/10/18/platja-daro-prepara-reurbanitzacio-leurocenter/639665.html?utm\\_source=rss](http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2013/10/18/platja-daro-prepara-reurbanitzacio-leurocenter/639665.html?utm_source=rss)