

L'estabilització del cap de la Barra, a l'Estartit, en marxa

Quatre operaris de l'empresa Tragsa –penjats de cordes– ja hi estan fent un sanejament manual de blocs inestables

Es preveu l'accés lliure per a vianants a la zona del passeig per Setmana Santa

Els primers treballs per estabilitzar el tram de la muntanya del cap de la Barra de l'Estartit –greument afectat per les esllavissades de l'any 1994– estan en marxa des de principi d'aquesta setmana. El reforç de la muntanya per protegir la zona del passeig del Molinet, tancat als vianants des de l'any 2001 per seguretat, era una vella reivindicació desatesa fins ara.

Quatre operaris dirigits pels responsables de l'empresa pública Tragsa es van despenjar ahir al matí amb cordes des del capdamunt del cap de la Barra per fer un sanejament manual de roques en perill de caure fins a la zona baixa. Aquesta operació, que es completarà amb l'ajuda de ginyes mecànics en una segona fase, tancarà les primeres accions d'aquí a uns quinze dies. El responsable gironí de l'empresa Tragsa, Jordi Delàs, constatava ahir la peculiaritat de la pedra de tot el massís del Montgrí: “Té tendència a esquerdar-se i provocar esllavissades.” Delàs va descriure ahir les accions que es faran a la zona: “Primer sanejarem la muntanya, i després es faran els murs de formigó que protegiran el futur passeig. Després de fer caure els blocs en risc de desprendre's es farà una altra acció de consolidació perforant la roca amb unes barres de fibra que faran uns forats de sis o set metres, i es cosiran els blocs perillosos a la muntanya”, explicava.

Aquestes treballs tenen un cost de 471.000 euros, finançats a parts iguals pel fons europeu Feder i pel mateix Ajuntament, i s'allargaran fins a la Setmana Santa, durant la qual es preveu que ja estarà permès l'accés als vianants.

L'estabilització de la muntanya hauria de donar pas a l'execució del passeig del Molinet, un projecte de 2 milions d'euros que ha d'anar a càrrec del servei de Costes dels Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient espanyol i que ja havia estat fins i tot inclòs com a partida en el pressupost de l'any 2011. Després del sanejament manual i mecànic dels blocs inestables i l'aplicació d'una tècnica de mineria amb ciment expansiu, es faran els murs. Seran dos, d'una llargària total de 130 metres, que estaran encavallats entre ells, deixant una zona intermèdia on haurien de quedar frenats els blocs que es despreguessin de la muntanya en un futur.

També es construirà una xarxa de recollida d'aigües en forma d'espina de peix que permetrà evacuar l'aigua amb la mínima erosió possible i evitar incidents futurs.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 04-12-2013 Pàgina 4

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/698713-lestabilitzacio-del-cap-de-la-barra-a-lestartit-en-marxa.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesterritori&utm_source=rss&utm_medium=mesterritori&utm_campaign=rss