



(unes 2.000 localitats), amples sales de treball, despatxos, salons de repòs dotats de monitors de televisió per seguir en tot moment les proves, i dues sales d'entrevistes i conferències d'uns cent metres quadrats.

Les personalitats que estiguin presents per assistir a les diferents proves esportives, a més de les seves pròpies localitats reservades, tindran a la seva disposició un saló presidencial, sales de reunions, un despatx per a informació, serveis de traducció i un snack-bar. Els convidats d'honor podran accedir a una sala d'espera moments abans del lliurament de les medalles. El públic accedirà fàcilment a l'interior de l'estadi, gràcies a les diferents entrades que conduïxen als vestíbuls dotats de servei de bar, serveis, etcètera.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

L'estructura de les grades inferiors queda disposada mitjançant murs-pantalla i pilars de formigó armat de 60 per 90 centímetres de secció, disposats en planta de forma perpendicular a les línies de les grades, que són pre-fabricades i de formigó armat.

Les grades superior es conformen a través de la disposició de graons de formigó armat, compostos per un pilar de 50 per 320 centímetres de secció, situats a 2,40 metres de la façana, de manera perpendicular a la línia de graderia.

La coberta es col·loca actualment sobre una gran viga metàl·lica, paral·lela a la façana, de 4,5 metres d'amplada, que s'aguanta gràcies a tres pilars de formigó, dos situats a cada extrem i un de central. Penjada d'aquesta viga quedarà situada l'estructura metàl·lica de la coberta, de trenta metres.

S'utilitzaran portes plegables, portes correderes i portes de guillotina en les vies d'accés a l'interior de l'Estadi. A dins, les portes seran de fusta conglomeraada amb laminat i amb les esquadres d'alumini.

Els paviments seran de formigó en relleu, de 60 per 60 centímetres a gairebé tots els nivells per al públic i a les graderies quan no es tracti de peces pre-fabricades; de goma per col·locar directament amb morter a la zona sud de l'estadi, a la sala de control dels organitzadors i a les cabines dels periodistes; de pedra natural (semblant al marbre) en peces de 60 per 60 centímetres, a les zones de convidats d'honor; d'asfalt als llocs d'accés dels vehicles pesants; de tartan, a les pistes d'escalfament; d'acer galvanitzat a les diferents passarel·les, i de ceràmica a les piscines.

L'ESTAT ACTUAL DE LES OBRES

La primera fase del projecte, és a dir, els treballs d'excavació de terres i roques, per fixar les cotes i els perfils establerts en un principi, va acabar l'any 1987.

El febrer del 1987 es van iniciar els treballs concernents a la contractació de l'estructura de formigó, dins d'una segona fase que comprèn actuacions com l'enderrocament d'estructures, murs i escales velles de l'interior del recinte, que ja es troben finalitzades, moviment de terres per perfilar els taluds i les plataformes sota les grades, obres totes elles que es van acabar el mes d'agost del 1987.

A més a més, s'han portat a terme les obres de reforç de la façana, on s'hi ha fet servir un sistema de micro-pilotatge i murs de suport, per unir la façana amb els murs interiors nous. Els fonaments es van acabar l'octubre del 1987.