Amplien el forat de la Rambla de Figueres

Fan caure part de la volta que quedava suspesa al buit vora l'esvoranc per motius de seguretat

Els tècnics van detectar que s'havia mogut



L'aflu ncia de periodistes dilluns a Figueres Foto: E. C.

Anticipar-se i tirar a terra el tros de llosa que penjava al buit, per no esperar que caigués per sorpresa. Aquesta és la decisió que va prendre ahir l'Ajuntament de Figueres amb relació a l'esvoranc provocat per la llevantada a la Rambla. A la part baixa del passeig i a la dreta del forat que va engolir dos plataners, la vorera de la Rambla i mitja calçada estaven suspeses al buit des de diumenge a la matinada i només es recolzaven sobre part de la volta que cobreix la riera subterrània. De fet, dilluns a la tarda els tècnics explicaven que els troncs dels dos arbres tombats es van deixar al forat perquè en part apuntalaven la porció de la volta que no havia cedit.

Petits movimentsParal·lelament, però, s'havien col·locat uns testimonis per controlar que l'estructura no es movia: es tracta d'uns indicadors, formats per petites porcions de guix, que si s'esquerden posen en evidència que l'estructura sobre la qual han estat col·locats s'ha mogut (d'un mil·límetre, segons ha informat l'Ajuntament). Aquestes petites esquerdes en els indicadors són precisament el que van detectar ahir al matí els tècnics; tenint en compte, a més, que tota la part subterrània és xopa d'aigua i que s'anirà assecant, els moviments podrien augmentar. Que caigués aquesta part de la volta que havia quedat suspesa a l'aire no era un problema en si, però hi havia la possibilitat que, en ensorrar-se, arrossegués part dels laterals i es compliqués la situació. Per això es va decidir forçar l'enderroc d'aquest tram de volta.

Al migdia, un cop la màquina necessària va ser a lloc –sobre la part sòlida de la calçada–, es va començar a fer un forat al mig de la via i es va anar engrandint fins que la part suspesa entre l'esvoranc inicial i el nou forat va caure pel seu propi pes. L'operació en si no va durar més de mitja hora, tot i que prèviament, com a mesura de seguretat, es van evacuar els veïns dels edificis més propers i també es van tancar durant la intervenció els tres comerços situats a aquesta part de la Rambla (una oficina bancària, una botiga de telefoni i una joiera). La intervenció d'ahir es va fer sota la mirada de l'alcaldessa, Marta Felip; el primer tinent d'alcaldia, Manuel Toro, diversos regidors i tot l'equip de tècnics municipals que van presenciar l'operació fins que va quedar clar que s'havia aconseguit l'objectiu desitjat. La presència de bona part del govern municipal i del dispositiu de seguretat instal·lat per la Guàrdia Urbana també va fer que s'apropessin molts figuerencs encuriosits.

A partir d'avui es procedirà a retirar la runa de l'enderroc que es va provocar ahir i s'habilitarà la part de la Rambla que no ha estat afectada de cara a Nadal. En aquest sentit, ahir al matí ja es van apartar les casetes que s'havien instal·lat al passeig en previsió del mercat de Nadal. Es tornaran a col·locar a la part alta de la Rambla (on també s'ha col·locat un avet gegant), i es preveu obrir el mercat divendres, 5 de desembre.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 03-12-2014 Pàgina 38

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/801136-amplien-el-forat-de-la-rambla-de-figueres.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesTerritori&utm_source=rss&utm_medium=mesTerritori&utm_campaign=rss