Cinc metres de mur a la setmana

Les obres a la Rambla de Figueres continuen al ritme previst
L'objectiu és completar la volta a finals de febrer
El pressupost puja a 450.000 euros



.

Els 15 metres de mur que canalitzen la riera subterrània de Figueres, que van cedir per la pressió de l'aigua i que van provocar l'esvoranc de la Rambla s'estan reconstruint a un ritme d'uns cinc metres a la setmana. “El nou mur avança per trams d'uns 2,5 metres, amb fonaments d'1,5 metres de profunditat sota la quota de la riera, i cadascun d'aquests trams necessita entre dos i tres dies de feina”, explica Xavier Ludevid, el gerent d'Urbanisme de Figueres. Dues terceres parts d'aquest mur ja estan fetes: tindrà uns 50 cm d'amplada i és la peça clau sobre la qual s'haurà d'aguantar la nova volta de formigó que permetrà tornar a cobrir la Rambla. Les bigues de ferro arrodonides sobre les quals s'instal·laran els taulons de fusta i l'encofrat ja es van instal·lant a mesura que avança el mur. A l'altra banda de la riera, les bigues de ferralla s'encasten en uns tacs fixats a l'altra paret. Un cop la nova volta de formigó estigui feta, es retiraran els taulons i la ferralla perquè cap asperitat pugui frenar el pas de l'aigua si es produeix una nova riuada. Aquesta fase es preveu que estigui enllestida en un període d'un parell de setmanes. A l'interior de la riera també s'ha hagut de reomplir el forat provocat per l'erosió de la inundació amb 15 camions de grava, i reforçar aquest conjunt amb injeccions de formigó.

Un cop reconstituït el terra de la riera, es col·loca un nou paviment de formigó de 30 cm de gruix en tot el tram que es va endur la riuada. Part d'aquests treballs necessitaran que els operaris i les màquines continuïn treballant dins la riera un cop la nova volta ja estigui reconstruïda. Per permetre l'accés dels treballadors, es deixarà una obertura amb una escala, semblant a altres accessos d'aquest tipus que hi ha en altres trams de la riera.

Tot i la complexitat de les obres, l'alcaldessa, Marta Felip, recalcava ahir que els treballs continuen a bon ritme i amb el calendari previst. Si el mal temps no hi interfereix (unes noves pluges obligarien a suspendre els treballs en curs), l'alcaldessa confia que la nova volta pugui estar enllestida i l'esvoranc torni a estar cobert a finals de febrer. Encara faltarà, però, urbanitzar la part exterior de la Rambla i la part de la calçada que es va ensorrar. Per tot plegat, l'objectiu que s'ha fixat l'Ajuntament és que la Rambla torni a estar totalment operativa per Sant Jordi.

L'avançament de les obres també ha obligat a revisar el pressupost inicial, de 330.000 euros. Felip va avançar ahir que a hores d'ara el cost ja es preveu que s'elevi a 450.000 euros. Per assumir-ho, el consistori continua parlant amb la Diputació i la Generalitat per aconseguir ajuda financera.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 24-01-2015 Pàgina 36

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/815992-cinc-metres-de-mur-a-la-setmana.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesTerritori&utm_source=rss&utm_medium=mesTerritori&utm_campaign=rss