Obres a Ripoll al col·lector del centre cívic

Es tracta d'una petició històrica de l'ACA
L'any 2001 ja s'hi havia actuat



Un detall de les màquines treballant ja en les obres prèvies del nou tram del col·lector. Foto: EL PUNTAVUI.

L'Ajuntament de Ripoll ha iniciat l'obra per solucionar un problema històric de clavegueram a Ripoll i que l'ACA ja li havia reclamat en diverses ocasions. Es tracta de les obres de creuament del riu Ter tot substituint la canonada actual per una de nova d'un diàmetre superior que resoldrà els abocaments puntuals en cas de pluges intenses i d'obturació de la canonada general que prové del sector del carrer Concepció Ducloux i que travessa el riu. Finalment i aprofitant les obres actuals d'urbanització del sector El Pla s'aconseguirà la solució definitiva amb la substitució de la canonada actual per una de diàmetre superior que creuarà el riu. L'any 2001, l'ACA va fer una actuació per millorar aquest punt que ja havia detectat com a conflictiu, però aquesta actuació no va resultar prou eficaç. Una part del problema provenia del fet que a gran part de Ripoll no existeix una xarxa separadora d'aigües pluvials i aigües residuals. Per aquest motiu, en aquest punt, on el diàmetre del col·lector és petit, es genera, sobretot en els moments de pluges intenses, un problema de taponament, ja que s'arrosseguen grans quantitats de graves i pedres que formen un gran tap juntament amb l'increment de residus no biodegradables.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 04-05-2015 Pàgina 50

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/13-serveis/850255-obres-a-ripoll-al-colmlector-del-centre-civic.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss