Les dunes queden protegides amb nous tancats i l'eliminació de pàrquing

▶La Generalitat ha finalitzat el projecte de recuperació i protecció dels sistemes dunars de l'Empordà

REDACCIÓ CASTELLÓ /SANT PERE PERSCADOR

■ El Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat les obres del projecte de recuperació i protecció dels sistemes dunars de l'Empordà a diverses platges de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i Pals, dins dels parcs naturals dels Aiguamolls de l'Alt Empordà i Montgrí-Baix Ter-Illes Medes, els quals formen part, a més, de la xarxa Natura 2000.

Les obres han comportat la delimitació dels sistemes dunars amb diversos tipus de tancament: passamà de corda, tanques amb castanyer o amb travesses que afavoriran la recuperació dels hàbitats dunars i de la seva fauna. De fet, s'han realitzat ja les primeres observacions de corriol camanegre (*Charadius alexandrinus*) en algunes d'aquestes zones acordonades on s'ha prohibit el pas de persones i han recuperat les condicions de tranquil·litat adequades per aquesta espècie amenaçada. A més, s'han adequat els passos necessaris per accedir a les platges des de les instal·lacions turístiques del litoral, com ara càmpings, hotels o apartaments.

La superfície de dunes acordonades abasta unes 23,4 hectàrees i la longitud del front litoral que es veurà beneficiat per aquestes actuacions de protecció és d'uns 7 quilòmetres.

Prop de 1.300 m lineals de canyís

S'han col·locat prop de 1.300 metres lineals de tanques de canyís en els sectors que més ho necessitaven atès el seu estat de degradació i per potenciar-ne la generació en els llocs on havien desaparegut. Els temporals de finals d'hivern van provocar l'acumulació de sorra molt ràpidament i en general van resistir bé els embats del vent.

La realització del projecte també ha comportat la retirada d'uns 165 m³ de runa i estructures fora d'ús per tal de recuperar la naturalitat del sistema dunar. Per altra part, s'han alliberat uns 5.500 m² de zones d'aparcaments que aniran recuperant la seva naturalitat amb el pas del temps, mitjançant el tancament dels accessos.

Espècies psammòfiles

L'actuació de millora de la vegetació s'ha traduït, bàsicament, en l'eliminació de vegetació al·lòctona, que ocupava uns 5.500 m², i la plantació d'uns 21.000 exemplars d'espècies psammòfiles, segons si les zones eren de pas més o menys intens i la seva posició en la part alta, mitjana o baixa de la duna.

Algunes de les espècies usades han estat el jull de platja, la gramínia (*Elymus fractus*), el melgó marí (*Medicago marina*), el borró (*Ammophyla arenaria*) o la crucianel·la (*Crucianella marítima*), entre altres.

Finalment, s'han col·locat més d'un centenar de senyals indicatius i interpretatius per informar els usuaris de les platges dels valors naturals d'aquests ecosistemes, de la seva fragilitat i la necessitat de col·laborar en la seva preservació.

S'ha previst un manteniment durant els pròxims anys per tal de reposar els elements malmesos i garantir la finalitat de l'actuació, consistent en la recuperació dels sistemes dunars. Les obres han tingut un cost de prop de 600.000 euros.

EDUARD MARTÍ



S'han instal·lat tanques que protegeixen l'accés als ecosistemes naturals més febles de la platja.

LA CLAU

Pla d'Infraestructura Verda de Catalunya

▶ Un dels objectius de l'estratègia és mantenir i millorar la infraestructura verda i restaurar ecosistemes degradats en benefici d'una connectivitat funcional entre ecosistemes.

Les obres, que ja han acabat, han comportat la delimitació dels sistemes dunars amb diversos tipus de tancament