Tres dies de sondatges per l'amiant al carrer Barcelona

A partir d'avui fins dijous es faran inspeccions a l'asfalt en 20 punts d'aquesta via de Girona, de la ronda Ferran Puig i de la plaça Marquès de Camps des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit

L'empresa Germans Cañet Xirgu, adjudicatària de les inspeccions a l'asfalt del carrer de Barcelona per comprovar la presència d'amiant a la via, ja té tots els permisos a punt i començarà els sondatges aquest vespre. Segons va informar ahir l'Ajuntament de Girona, les actuacions es faran durant tres dies –d'avui a dijous– des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit "per tal de minimitzar les afectacions al a circulació" i inclouran també la ronda Ferran Puig (on es començarà) i la plaça Marquès de Camps. El trànsit s'anirà desviant a mesura que es vagi avançant.

El regidor de Via Pública, Joan Alcalà, va precisar que es faran sondatges en 20 punts diferents des de la rotonda de la Devesa fins a la rotonda del Mas Xirgu. Es començarà avui per la banda de la Devesa i es calcula que l'ocupació de la via sigui d'uns 15-20 metres i que es vagi avançant. Alcalà explica que s'anirà donant pas alternatiu i que sobretot en la zona del carrer Barcelona de dos carrils per banda no hi ha d'haver massa problema perquè nomes s'ocuparà un carril.

Els treballs consistiran a extreure el que s'anomena testimonis –una mena de cilindres– de l'aglomerat asfàltic per determinar-hi la presència d'amiant. El consistori assenyala que els resultats serviran per identificar el contingut i la quantitat d'amiant de cada testimoni, la profunditat de la presència d'amiant respecte a la calçada actual i el gruix de les capes d'asfalt que continguin amiant.

Alcalà explica que un cop extret cadascun dels testimonis quedarà un forat molt petit, que no té cap perill de toxicitat per als ciutadans. Els operaris de l'empresa, especialitzada en aquest tipus de sondatges, sí que portaran un uniforme hermètic, perquè la toxicitat de l'amiant prové de la seva manipulació. Germans Cañet Xirgu es va adjudicar l'obra recentment per un import d'11.028,36 euros (IVA inclòs), després que l'anterior adjudicatària va renunciar-hi, cosa que ha fet endarrerir el procés.

La presència d'amiant sota l'asfalt del carrer Barcelona es coneix des de l'estiu de l'any 2009. Va ser durant les prospeccions prèvies a les obres de reasfaltat d'aquest eix viari, que es va detectar. Tot i ser un material molt tòxic, en principi la concentració és baixa i, per tant, amb poques possibilitats de causar problemes. En aquelles prospeccions es va situar en un 2,28%. Les que es faran ara serviran per tenir dades acurades al llarg de tot el carrer.

Publicat a:
-El Punt Avui. Girona 06-11-2018, Pàgina 20

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1497525-tres-dies-de-sondatges-per-l-amiant-al-carrer-barcelona.html