Arbúcies completarà la protecció del col·lector de la riera amb una inversió de més de 66.000 euros

L'actuació permetrà reforçar-ne l'estabilitat davant possibles avingudes

L'Ajuntament d'Arbúcies preveu executar una nova actuació de millora de la xarxa de sanejament en alta per completar la protecció de l'últim tram aeri del col·lector de la riera d'Arbúcies que encara estava pendent d'intervenció. Les obres afectaran 57,70 metres lineals i compten amb un pressupost estimat de 66.652,71 euros més IVA.

L'objectiu dels treballs és reforçar l'estructura que sosté el col·lector i protegir-lo davant possibles crescudes de la riera. Actualment, la conducció, un tub de polietilè de 600 mil·límetres de diàmetre, presenta un bon estat de conservació, però l'estructura de suport té deficiències importants. En alguns punts, el col·lector ha quedat descalçat, una situació que podria comprometre'n l'estabilitat en cas d'avingudes fluvials.

Per resoldre-ho, es mantindrà la conducció existent, però se substituirà l'actual sistema de suport, format per pilars d'obra i bigues de formigó, per una nova estructura de protecció. Aquesta consistirà en un mur de tres metres d'alçada construït amb blocs massissos de formigó prefabricat.

Les obres inclouran el desmuntatge de l'estructura actual, la preparació del terreny, l'execució de la nova fonamentació i el formigonat interior del mur per garantir-ne la solidesa i evitar filtracions. També s'instal·laran pous de registre als canvis de sentit i cada 25 metres per facilitar les tasques de manteniment.

Durant l'execució dels treballs es garantirà l'estabilitat del col·lector i el funcionament correcte del sistema de sanejament.

Pel que fa a la riera Xica, l'Ajuntament manté en marxa el projecte de millora del tram que encara queda pendent. En canvi, els trams soterrats de la xarxa, que actualment no presenten incidències, no requereixen noves actuacions.

L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, destaca la importància d'aquesta inversió, tot i que es tracta d'una obra poc visible: «És una inversió molt important per Arbúcies, malgrat ser una obra de les que no llueixen, però que són imprescindibles per al bon funcionament de tot el poble».

Aquesta actuació s'emmarca en el conjunt d'inversions que l'Ajuntament d'Arbúcies impulsa des del 2015 per renovar i modernitzar la xarxa de sanejament del municipi. Les infraestructures existents, que daten de principis dels anys vuitanta, havien quedat obsoletes i eren insuficients davant el creixement de la població.

Des d'aleshores, ha informat l'Ajutament, les diferents intervencions han permès millorar la separació de les aigües residuals i pluvials, evitar abocaments incontrolats a la riera i reforçar la protecció d'una infraestructura essencial per preservar el medi natural.

Les primeres obres van començar el desembre del 2015 amb el projecte de substitució de la xarxa de sanejament en alta. La primera fase, executada durant el primer trimestre del 2016, va consistir en la construcció de la nova resclosa del Pont Vermell, que va permetre eliminar l'antic tub d'aigües fecals que travessava la riera entre els carrers Magnes i Sorrall, conegut popularment com el pont tibetà. També es van millorar les connexions subterrànies, es va regular el rec del Solei i es va corregir un tram del clavegueram del carrer Magnes. La inversió va ser de 78.000 euros.

El 2019 es va executar una nova fase amb la substitució del col·lector entre el Pont Vermell i la depuradora municipal. S'hi va instal·lar una conducció de polièster de 630 mil·límetres de diàmetre i més capacitat que l'anterior. Els treballs van tenir un cost de 152.296,90 euros.

Entre finals del 2020 i principis del 2021 es va intervenir en el tram comprès entre la placeta de la Riera i l'antiga resclosa de Can Xacris. Es van renovar diferents trams del col·lector, anivellar-ne la pendent i millorar-ne la protecció i la integració paisatgística. També es van instal·lar registres per facilitar les tasques de manteniment i possibles actuacions d'emergència. Aquesta fase va suposar una inversió de 126.253,81 euros.

Durant aquest període, el temporal Glòria, que va afectar el municipi entre el 20 i el 23 de gener del 2020, va provocar desperfectes importants al passeig de la Riera, al Prat Rodó i en diversos trams del col·lector de la riera d'Arbúcies i de la riera Xica. Les obres de reparació, executades entre el 2020 i el 2021, van comportar una despesa de 171.253,81 euros.

El 2022 es van reprendre les millores dels col·lectors en alta de la riera d'Arbúcies amb una intervenció entre Can Xacris i Can Delfí. Els treballs van afectar 186,71 metres lineals de conduccions que presentaven problemes de pendent i diàmetre, fuites i deficiències estructurals. La substitució i reparació d'aquests trams va tenir un cost de 151.463,02 euros.

Notícies relacionades

El 2024 es va continuar amb la protecció dels trams aeris del col·lector, actuant sobre dos sectors de 31,73 i 25,57 metres lineals. A banda de substituir les conduccions, es van construir estructures de protecció amb blocs massissos de formigó per reforçar-les davant possibles avingudes fluvials. La inversió va ser de 66.852,29 euros més IVA.

Font de l'article: https://www.diaridegirona.cat/selva/2026/11/26/arbucies-completara-proteccio-collector-riera-136877705.html