EL PONT VELL, UNA MICA MÉS NOU

Urbanisme
24/04/2008
Comença a apreciar-se la rehabilitació de l'emblemàtic monument castelloní.

Les obres de rehabilitació del Pont Vell de Castelló d'Empúries es comencen a apreciar després d'unes setmanes de curosos i intensos treballs de millora. L'emblemàtic pont necessitava una actuació immediata per consolidar elements malmesos pel pas del temps i ara comencen a observar-se aquestes millores.

La segona fase de rehabilitació del pont contempla la substitució dels materials no originals i que van ser col·locats en obres posteriors i sense cap criteri arquitectònic. Fa uns dies observàvem com es retirava la barana de rajola i com es treballava en la col·locació de la canonada d'aigua pel vial del pont. Un dels elements que destaquen per la seva reforma són els esperons. A la part superior existien unes rajoles vermelles que alçaven l'estructura després d'algun enderroc. Aquest material tardà està essent substituït per carreus similars als utilitzats per a l'estructura original.

La canonada d'aigua ja ha estat substituïda i tapada. A més a més, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries estan estudiant quin paviment granític cobrirà el vial. Una altra barana amb materials de característiques semblants a l'original s'alçarà en substitució de l'enderrocada, uns 70 centímetres, tot acabant de completar-se amb un passamà de ferro forjat que donarà un aspecte diferent al que estàvem acostumats a tenir. La cornisa serà arranjada i els rajols deteriorats seran substituïts per rajolassa vista.

D'altra banda l'Ajuntament de Castelló d'Empúries té previst un projecte de millora de l'entorn del Pont Vell. Seguint el pla de mobilitat pactat pel consistori amb els veïns i comerciants del centre històric, s'intentarà habilitar el "Racó del Si No Fos" per a acollir un aparcament dissuasori del casc antic, on aquelles persones que vulguin gaudir de l'entorn de la Muga i el Pont Vell puguin estacionar els seus vehicles al costat mateix. Paral·lelament l'Ajuntament pretén arribar a un acord amb la companyia elèctrica per soterrar la torre transformadora i eliminar així l'impacte visual que suposa la seva presència.







<< Tornar